

São Roque, 12 de setembro de 2022

MEMORANDO Nº 124/2022 – DC

À Divisão de Contabilidade

A/C Sr. Lucas Silvestre Paula

Ref.: Criação de Ficha Orçamentária – Termo de Convênio – Revitalização do Calçadão Central

Prezado,

Venho através de este solicitar a gentileza em proceder a CRIAÇÃO DE FICHA ORÇAMENTÁRIA para a execução do convênio que trata **REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO CENTRAL** celebrado entre o Estado de São Paulo por intermédio da SECRETARIA DE TURISMO e o MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. Termo de Convênio e Projeto em anexo.

A **REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO CENTRAL** terá uma área a revitalizar de **1807,16 m²**, e contemplará os seguintes itens:

- ❖ **DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES** - Serão executadas a demolição das calçadas existentes (vide projeto), o desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto e a demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico.

- ❖ **DRENAGEM** - A drenagem superficial calçadão central corresponderá na readequação das canaletas de concreto. A execução será circundando as novas calçadas e interligando às bocas de lobo existentes, garantindo assim o seu fluxo.

- ❖ **EXECUÇÃO DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA** - Toda a rede elétrica, rede de telefonia e fibra existente no local será retirada e executada de forma subterrânea.
- ❖ **QUIOSQUES** - Serão instalados abrigo e entrada de energia (pequena) para cada quiosque. Cada quiosque terá um deck de madeira e um pergolado;
- ❖ **PERGOLADOS** - Para proporcionar um pouco abrigo do sol, serão construídos pergolados.
- ❖ **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** - As luminárias de LED deverão possuir vida útil de no mínimo 80.000 horas, eficiência mínima de 118 lm/W e 10 anos de garantia.
- ❖ **RECAPEAMENTO** - A imprimação ligante betuminosa consistirá na aplicação de material betuminoso diretamente sobre a superfície betuminosa ou de concreto já existente, para assegurar sua perfeita ligação com um novo revestimento betuminoso.
- ❖ **PAVIMENTAÇÃO** - Nas áreas que serão removidos o pavimento em paralelepípedo, bem como parcialmente na Rua Rui Barbosa, será realizada a nova pavimentação.
- ❖ **SINALIZAÇÃO** – A sinalização viária obedecerá às normas do “Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – VOLUME IV – Sinalização Horizontal – Resolução N° 236/2007 – CONTRAN”.

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

- ❖ **PASSEIO** - Nas adequações da Rua Dr. Stevaux, serão executados Passeio (Calçada) Ou Piso intertravado, retangular, espessura de 6cm.

- ❖ **PAISAGISMO** - O paisagismo deverá seguir o projeto, como também, toda disposição de plantas e mobiliários. Estão previstos em projeto: Floreira em formato circular, 32 bancos de madeira design Saboó, 32 lixeiras, 09 pergolados de dimensões variáveis, 38 Luminárias para iluminação externa, instalação em topo de poste, 30 vasos de cimento com dimensões 50 x 50 cm, 35 vasos de cimento com dimensões 40 x 40 cm.

O valor total do convênio é de **R\$3.272.101,78** (três milhões duzentos e setenta e dois mil cento e um reais e setenta e oito centavos) previsto o uso de **R\$ 2.908.303,39** (dois milhões novecentos e oito mil trezentos e três reais e trinta e nove centavos) – Fonte 2 - Recurso Estadual e **R\$ 363.798,39** (trezentos e sessenta e três mil setecentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) – Fonte 1 - Recurso Próprio (sendo **R\$10.000,00** (Dez mil reais) no **exercício de 2022** e o restante da contrapartida **R\$ 353.798,39** (Trezentos e cinquenta e três mil setecentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) para o **exercício de 2023.**)

Estando a disposição para demais informações que se fizerem necessárias,

Atenciosamente,

Haysa S. Tigre de Sousa
Chefe de Divisão do Depto de Planejamento e Meio Ambiente